


OPMERKING

- * Maafoering in meters
- * Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven
- * Hoogtematen in meters f.o.v. N.A.P.



LEGENDA
Verharding

- Leveren en aanbrengen opsluitband 6x20cm grijs stellen op zandbed
- Leveren en aanbrengen opsluitband 10x20cm grijs stellen op zandbed of fundering voorzien van straatlaag
- Leveren en aanbrengen rijwielpadband 4/12x25cm grijs stellen op fundering met stelling van specie en v.v. steunrug beton
- Leveren en aanbrengen trottoirband 13/15x25cm grijs stellen op fundering met stelling van specie en v.v. steunrug beton
- Leveren en aanbrengen trottoirband 18/20x25cm grijs stellen op fundering met stelling van specie en v.v. steunrug beton
- Leveren en aanbrengen RWS-band 11,5/22,5x25cm grijs stellen op fundering met stelling van specie en v.v. steunrug beton
- Opnieuw stellen trottoirband 13/15x25cm grijs stellen op fundering met stelling van specie en v.v. steunrug beton

- Leveren en aanbrengen betontegels 30x30x4,5cm grijs in halfsteensverband
- Leveren en aanbrengen betontegels 30x30x8cm grijs in halfsteensverband (t.p.v. inritten)
- Leveren en aanbrengen betonstraatstenen kei formaat grijs in halfsteensverband, op straatlaag 50mm
- Leveren en aanbrengen betonstraatstenen kei formaat antraciet in elleboogverband, op straatlaag 50mm
- Leveren en aanbrengen printbeton antraciet, motief kei formaat in halfsteensverband
- Herstraten/aanhallen bestaande verhardingen. Div. materialen en verbanden (indien van toepassing inclusief kantopsluitingen)

- Leveren en aanbrengen nieuwe asfaltconstructie, opbouw:
 - fundering 250mm menggranulaat 0/31,5
 - onderlaag 90mm AC 22 base OL-B (1 werkgang)
 - tussenlaag 45mm AC 16 bind TL-B
 - deklaag 35mm SMA-NL 11B
- Leveren en aanbrengen nieuwe asfaltconstructie, opbouw:
 - fundering 250mm menggranulaat 0/31,5
 - onderlaag 60mm AC 22 base OL-B (1 werkgang)
 - deklaag 30mm AC 11 surf, hirood (zwarte bitumen, 3% rode pigment) OL-B
- Profielrezen bestaande deklaag, uinvullen en nadien aanbrengen:
 - deklaag 35mm SMA-NL 11B
- Leveren en aanbrengen blokmarkering 50x50cm, thermoplast
- Leveren en aanbrengen haaiendmarkering 50x50cm, thermoplast
- Leveren en aanbrengen lengtemarkering 1-1 50x10cm, thermoplast

Riolering

- Leveren en aanbrengen trottoirkolk, type TBS TRK-4717 of gelijkwaardig
- Leveren en aanbrengen trottoirkolk, type TBS TRK-2000 RWS of gelijkwaardig
- Leveren en aanbrengen straatkolk, type TBS STR-9736 of gelijkwaardig
- Leveren en aanbrengen putrand met deksel f.b.v. RWA riool
- Leveren en aanbrengen putrand met deksel f.b.v. DWA riool
- Leveren en aanbrengen putrand met deksel f.b.v. gemengd riool
- Op hoogte stellen bestaande putrand met deksel

Groenvoorziening

- Leveren en aanbrengen boom (soort en type nader te bepalen), plaatsen in groeiplaatsverbetering
- Leveren en aanbrengen beplanting (soort en type nader te bepalen), plaatsen in groeiplaatsverbetering

Wijz:	Omschrijving:	Datum:	Getekend:	Acc:
1.	Origineel	25-03-2021	Rsr	
2.				
3.				
4.				
5.				



Project : Reconstrucie Rotonde Kanaalweg	
Opdrachtgever : Gemeente Hoogeveen	Betref : Verharding
Projectnummer : 21002	Status : Concept
Tekeningnummer : 2100201-N-SIT-VH	Blad : 1
Schaal : 1:250	Formaat : A1
Tel: 0591-612650 www.hemmen-bv.nl info@hemmen-bv.nl Oosterwijk W2-30, 7845TN Nieuw Dordrecht Kwaliteit is toekomst!	